TOP TRAFIC

Presemnalizarea lucrarilor pe strazi U36, indicator rutier temporar

Cod produs: U36



817^{62} Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.11.2026

Descriere:

Presemnalizarea lucrarilor pe strazi U36, indicator rutier temporar.

Dimensiuni: 1200x800 mm

Indicatorul din imaginea prezentată, presemnalizează un sector de drum unde se execută lucrări pe partea carosabilă.

Menţiune: Indicatorul este confecţionat din tablă de oţel zincată de 1mm, vopsit electrostatic şi acoperit cu folie reflectorizantă clasa I EG Prismatic (EGP) cu coeficient de retroreflexie de 70 cd/lx/mp!

- Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
- Suportul indicatoarelor se confecţionează din tablă de oţel 1 mm;
- Preţul include sistemele de prindere fără şuruburi;
- Suprafeţele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv şi fosfatate cu soluţii din import (standard ISO) cu o tehnologie modernă şi sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.