TOP TRAFIC

# Indicator temporar U8 lucrari 700 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit

Cod produs: U8



105$^{00}$ Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.11.2026

## Descriere:

**Indicator temporar U8 lucrari 700 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit** se instalează la o distanta de 20-200 m de sectorul de drum pe care se execută lucrări. Fondul de culoare galbena semnifică caracterul temporar al lucrării. La întâlnirea acestui indicator, Conducătorul auto este obligat să reducă viteza.

**Caracteristici:**

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecţionează din tablă de oţel 1 mm;
3. Suprafeţele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate şi sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

## Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune indicator | 700x700x700 mm |

| | |
|---|---|
| Clasa folie | Clasa 1 |